

HARAKKAMÄENTIEN SIVUOJAT

VASEN				OIKEA				
Paalulukema			Toimenpide	Paalulukema			Toimenpide	
alku	loppu	pituus		alku	loppu	pituus		
120	260	140	Perkuu. Plv 120-300 syvyys 0,80m. 300-360 0,60m. Perkuu. Paalulla 290 kivipyyki ojassa Perkuu. Syvyys 0,60m Perkuu. Syvyys 0,60m Perkuu. Syvyys 0,60m	190	300	110	Perkuu. Syvyys 0,80m.	
270	360	90						
520	610	90						
700	750	50						
860	930	70						
Yht.		440 m		Yht.		110 m		

PELLIKAISENTIEN SIVUOJAT

VASEN				OIKEA			
Paalulukema			Toimenpide	Paalulukema			Toimenpide
alku	loppu	pituus		alku	loppu	pituus	
10	260	250	Perkuu/Kaivuu(matala oja 0,40m)				Ei toimenpiteitä
Yht.		250 m		Yht.		0 m	

KESTINTIEN SIVUOJAT

VASEN				OIKEA			
Paalulukema			Toimenpide	Paalulukema			Toimenpide
alku	loppu	pituus		alku	loppu	pituus	
			Ei toimenpiteitä				Ei toimenpiteitä
Yht.		0 m		Yht.		0 m	

RISUKUJAN SIVUOJAT

VASEN				OIKEA			
Paalulukema			Toimenpide	Paalulukema			Toimenpide
alku	loppu	pituus		alku	loppu	pituus	
0	20	20	Kaivuu. Ojan syvyys 0,60m Perkuu. Paaluvälillä 260-300 sisäluiskaan ei kosketa	0	20	20	Kaivuu. Ojan syvyys 0,60m. Perkuu.
150	300	150		230	300	70	
Yht.			170 m	Yht.			90 m

KETOLANTIEN SIVUOJAT

VASEN				OIKEA			
Paalulukema			Toimenpide	Paalulukema			Toimenpide
alku	loppu	pituus		alku	loppu	pituus	
			Ei tarvetta perkuulle tai kaivamiselle. Palteen poisto ja Mahdollisten patopaikkojen aukaisu ojien pohjalta riittää Ojien syvyys oltava vähintään 0,80m paaluvälillä 30-380 Paaluvälillä 370-420 syöpymisvaara.				Ei tarvetta perkuulle tai kaivamiselle. Palteen poisto j Mahdollisten patopaikkojen aukaisu ojien pohjalta riit Ojien syvyys oltava vähintänä 0,80m paaluvälillä 30-: Paaluvälillä 370-420 syöpymisvaara.
Yht.				0 m	Yht.		