

Kestintie

Mitoituskantavuus 80 MN/m²

rungon leveys	pinnan leveys	
3,5-4,0m	3,0-3,5m	

Murskeen E-moduuli 200 MN/m²

Murskelisäys

Alle 0-55mm, päälle 0-32mm vähintään 50mm.
Alle 100mm lisäykset kokonaan 0-32mm murskeella.
Yli 150mm murskelisäyksissä voidaan käyttää
alla 0-64mm...0-90mm kalliomurskeita.
Suodatinkangas on laskettu 0,5m tien pintaa leveämpänä
Lujiteverkon päälle 130mm kerros KaM 0-55mm ja sen päälle
70 mm kerros KaM 0-32mm

Paaluväli		pituus	oletusleveys	paksuus	rtr		Suod.kang	Lujite-
alkupaalu	loppupaalu	(m)	(m)	(mm)	m ³	t	m ²	verkko jm
0	120	120	4,00	50	24	55		
120	230	110	4,00	100	44	101		
230	270	40	4,00	50	8	18		
270	360	90	3,50	50	16	36		
Yhteensä		360			92	211	0	0

Kulutuseros

Murskelisäys 50mm kerros KaM 0-16mm

Paaluväli		pituus	oletusleveys	paksuus	rtr	
alkupaalu	loppupaalu	(m)	(m)	(mm)	m ³	t
0	270	270	3,50	50	47	109
270	360	90	3,00	50	14	31
Yhteensä		360			61	140